



NYÍLÁSZÁRÓ
karbantartási
és szerelési segédlet



Ha építkezel, találkozunk.

Új műanyag nyílászáróid élettartamának növeléséhez nagyban hozzájárul, ha szakértő vállalkozóval ellenőrizteted és javíttatod őket. A beépítést végző szakembernek minimum 1 év garanciát kell vállalnia, így ebben a periódusban érdemes rendellenes működés esetén azonnal jelezni a vállalkozónak. Tökéletes működés mellett is szánj időt a rendszeres karbantartásra. A vasalat zárószemeit évente 1 alkalommal gépolajjal javasolt befecskendezni, hogy a mozgó alkatrészek működése zavartalan legyen.



TISZTÍTÁS

Az új műanyag nyílászárók tisztítása roppant egyszerű és gyors folyamat. Langyos vízben kevés mosogatószer keverj el, majd mikroszálas, puha törölkendővel töröld át a műanyag felületeket, de a vasalat részeit ne érintse a kendő és folyékony szer, utána töröld szárazra a felületeket. A tisztításhoz használj gumis üvegtisztító lehúzó eszközt.



**Ügyelj arra, hogy nagy mennyiségű vizet ne vigyél fel a nyílászárókra!
Nem szabad a felületet súrolni, dörzsölni, illetve durva, maró vegyszerrel kezelni.**



Új műanyag ablakaid kiváló hőszigetelésüknek köszönhetően a kül- és beltér közötti légcserét is nagyban csökkentik, ezért kiemelten fontos, hogy a szellőztetésre nagyobb hangsúlyt fektess. Otthonod páratartalmát sok tényező befolyásolja, pl. a háztartásban élők létszáma, háziállatok száma, szobanövények, főzési és fürdési szokások, stb.

Fűtési szezonban sokszor előfordul, hogy nem megfelelően távozik a beltérben keletkező pára, hiszen a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt ritkábban szellőztetünk, ez azonban penész képződéshez vezethet. Ennek elkerülése érdekében naponta többször, csupán néhány percig tartsd nyitva az összes ablakot, ezzel keresztuzatot létrehozva, ami felfrissíti a levegőt és a nagy mennyiségű pára távozik a lakásból. Téli időszakban ne hagyd sok ideig nyitva – még bukó álláson sem – az ablakokat, hiszen ilyenkor az ablakok körüli falak lehűlnek és becsukásakor a beltérben lévő meleg levegő által kondenzvíz csapódhat le a falakon.



Fűtési szezonban sokszor előfordul, hogy nem megfelelően távozik a beltérben keletkező pára, hiszen a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt ritkábban szellőztetünk, ez azonban penész képződéshez vezethet. Ennek elkerülése érdekében naponta többször, csupán néhány percig tartsd nyitva az összes ablakot, ezzel keresztuzatot létrehozva, ami felfrissíti a levegőt és a nagy mennyiségű pára távozik a lakásból. Téli időszakban ne hagyd sok ideig nyitva – még bukó álláson sem – az ablakokat, hiszen ilyenkor az ablakok körüli falak lehűlnek és becsukásakor a beltérben lévő meleg levegő által kondenzvíz csapódhat le a falakon.

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET

Kiemelten felhívjuk a figyelmed, hogy a nyílászáró szerelés komoly szakmai előképzettséget igényel, kérjük semmilyen esetben se végezze el nem hozzáértő személy.

A nyílászárók nem szakszerű, vagy hibás beépítések több tényező is okozhat garanciális problémákat, extrém esetben balesetveszélyt. Garancia csak szakszerű beépítés esetén érvényesíthető, melyet a megfelelő dokumentumokkal szükséges igazolni. A beépítőnek ismernie kell a nyílászáró gyártó egyedi beépítési és technológiai utasításait.

Érdemes már a nyílászárók kiválasztása és megrendelése előtt konzultálni szakértővel, aki a helyszín ismeretében fel tudja hívni a figyelmed olyan paraméterekre is, ami addig elkerülhetett a figyelmed, illetve a kivitelezési munkák pontosítása is ekkor történhet. Javasolt már előzetes felméréskor ajánlatot kérni és lehetőség szerint szerződést kötni. Amennyiben a szakember



kiválasztásra került, bízd meg őt a termékek gyártási méreteinek és speciális jellemzőinek meghatározásával.

Minden esetben kérj egyszerűsített szerződést, melyben minden lényeges paraméternek rögzítésre kell kerülnie pl. pontos cím, helyiségek megnevezése, nyílásméret, kiegészítő termékek (párkány, redőny, szúnyogháló, stb). minden nyílászárhoz, beépítésre és

felszerelésre kerülő új termékek méretei, bontás esetén annak fajtája, rakodás (emeletre fel- és lefordítás), alkalmazandó beépítési segédanyagok, stb.

A nyílászáró beépítést végző szakembernek kell biztosítani a beépítéshez szükséges csavarokat, dűbeleket, PUR-habot, szilikont, igény vagy szükség esetén szükséges beépítő konzolokat, víz- és párazáró fóliát. RAL beépítés esetén a pontos építész- és tervezői leírásban megjelölt termékek alkalmazásával kell a munkálatokat lefolytatni, ilyen esetben javasolt műszaki ellenőr megbízása is, aki felügyeli a nyílászáró kivitelezés tervek szerinti megvalósulását. Kérd a beépítést végző alvállalkozót, hogy mutassa be a beépítéshez használt segédanyagok gyártói teljesítménynyilatkozatát és adja át azok fénymásolatát, melyeket érdemes a számlával együtt megőrizni.

Nyílászáró cserét követően a beépítési hézag elfedése és a falazat helyreállítása általában kőművesmunka formájában valósul meg, azonban esetenként szükséges lehet takarószegőelemek felhelyezése is.

Ügyelj arra, hogy sok helyen nem engedélyezett a homlokzati kép megváltoztatása, azaz a régivel mindenben megegyező új ablakok beszerzése szükséges (pl. bizonyos hatóságok az alapanyag megválasztását nem kötik meg, azaz régi fa ablak helyére kerülhet új műanyag ablak, de az új ablak megjelenésének teljesen egyeznie kell a régivel). Az ezzel kapcsolatos ügyintézésben a területileg illetékes állami szerv (általában helyi önkormányzatok) építési irodája tud segíteni.

Amennyiben a meglévő falnyílások méretét szeretnéd átalakítani az új ablakok beszerelése előtt, mindenképpen szükséges írásos statikai szakvéleményt és építési engedélyt kérni, így javasoljuk, hogy keress fel egy építész tervező irodát és bízd meg műszaki ellenőrt is a munkálatok helyszíni felügyeletével.

Tervezés: Az ablakok megrendelése előtt javasolt kellő időt fordítani a tervezésre, melynek során a szükséges funkciók meghatározása mellett a kapcsolódó kiegészítő termékeket is egy csokorba kell gyűjteni (pl. árnyékolás, rovarvédelem). Ha van rá lehetőség, már a tervezés fázisába vond bele a majdani beépítő alvállalkozót, aki szaktudásának köszönhetően lényeges paraméterekre is felhívhatja figyelmed és a pontos gyártási méretek meghatározásában is segítségedre lesz.

Gondold át, melyik nyílászárónak hogyan kellene nyílnia (a hagyományos bukó-nyíló funkción kívül léteznek toló rendszerek is, vagy éppen nagyobb felületek esetén megoldható a fix mező gyártása is) és milyen megjelenést szeretnél (külső és belső szín, osztások, színezett üveg).

Megrendelés: Új nyílászáróid megrendelésekor fordíts kellő időt a gyártó, vagy viszonteladó cég kiválasztására. Ne csak az ár legyen a meghatározó szempont, hiszen a minőségi nyílászárók élettartama 15-20 év, érdemes tehát olyan üzletet választani, ami már évek óta üzemel. Minden komoly cég szerződést köt megrendelőivel és több év (min. 3 év) garanciát vállal termékeire. Számíts rá, hogy ablakaid megrendelésekor kell előleget fizetned, hiszen nagy értékű, többségében egyedi gyártású termékekről van szó.

Gyártás készrejelentése: A cégek a gyártósortól kapott, tényleges készrejelentést követően értesítik ügyfeleiket, így az előzetesen becsült elkészülést valóban fenntartásokkal kell kezelni. Ennek oka, hogy a nyílászárók sokféle alkatrészből és alapanyagból készülnek, melyek általában külföldről kerülnek importálásra, emiatt lehetnek előre nem látható késések a teljesítésben. Ha értesülsz nyílászáróid átvehetőségéről, gondoskodnod kell a szállításról.





Szállítás: Nyílászáróid szállításával feltétlenül tapasztalattal és biztosítással rendelkező fuvarozó céget, vagy a nyílászárókat beépítő vállalkozót bíz meg. Mérettől és típustól függően eltérhet az előírt szállítási mód, de az általános szabály, hogy erre a célra készített kalodákon, azokra szorosan rögzítve legyenek mozgatva ezek a termékek. A beépítés helyszínére történő szállítás során fontos ügyelni arra, hogy rakodás alatt se sérüljön a szerkezet. A nagy súly miatt szakszerű gépi mozgatás javasolt.

Beépítés előkészülete: Beépítés előtt tedd szabaddá a nyílásokhoz vezető utat és a nyílások előtti területeket. Nyílászáró csere esetén a helyiségben lévő bútorokat, burkolt aljzatot takard le, és fontos, hogy az aljzaton lévő takarás csúszásmentes legyen. Csere esetén a régi ablakok bontásakor nagyobb porra kell számítanod.

Szabad nyílásba történő beépítéskor a fogadó felületek előkészítését kőműves szakemberrel kell elvégeztetni.

Beépítés: A nyílászáró beépítés alapvető kellékei: fúrógép, csavar behajtó, PUR hab, tokrögzítő csavar, faék, peppele, vízimérték, mérőszalag, jelölő ceruza.

Beépítés lépései:

- nyílászárók érkeztetése, lepakolás
- nyílászárók széthordása, a nyílások közelében történő elhelyezése
- fogadó nyílások és az oda kerülő termékek méreteinek ellenőrzése
- nyílászáró csere esetén bontás, majd szükség esetén falazat helyreállítás

- új nyílászárók szárnyainak leakasztása (a földön), fix mezők kiüvegezése
- új nyílászáró tokok behelyezése, bepozícionálása, pontos szintezése (a megfelelő magassági pozíció és a vízszintezés a tok alá tett alátétekkel érdemes fixálni), majd rögzítése (tokon keresztüli csavarozással vagy rögzítő konzollokkal) – a nyílászáró gyártó technológiai utasításai alapján
- szárnyak felakasztása, beállítása, fix mezők beüvegezése
- többször érdemes ellenőrizni, hogy a szárnyak akadálymentesen működnek-e
- tok és fogadó felület közötti PUR hab kitöltés, igény esetén víz- és párazáró fólia elhelyezése
- a kötési idő után a PUR hab felesleges részeinek levágása, eltávolítása
- a tok és fogadó felület közötti beépítési hézag felületének tisztítása
- beépítési hézag felületére szegő- és takarólecek felhelyezése igény esetén vagy visszajavítás vakolással, esetleg egyéb szárazépítészeti módszerekkel (általában a nyílászáró beépítést végző vállalkozók nem vállalják)
- kiegészítők felhelyezése, felszerelése, pl. párkány, könyöklő, redőny, szúnyogháló, légbevezető, stb.
- amennyiben a nyílászáró beépítést követően nem lesznek külső munkálatok az épületen (pl. falazat hőszigetelése, vakolása, színezése), a fóliákat azonnal távolítsuk el
- külső oldalon lévő fólia, vagy üvegfelületen lévő matrica a napsütés hatására rövid idő alatt a felületekbe beleég, e miatt nem vagy nagyon nehezen lesznek eltávolíthatóak
- a belső oldalon lévő fóliát a belső munkálatok elkészülte után érdemes eltávolítani

A nyílászáró cserét és beépítést követően gondoskodj a hulladék jogszabály szerinti kezeléséről! A keletkező műanyag hulladék, illetve esetlegesen kibontott régi ablakok, redőnyök, párkányok, stb. veszélyes hulladéknak minősülnek, így azokat csak kijelölt hulladékudvarba szállíthatod, ahol a hulladék leadását követően bizonylatot is kapsz, amit meg kell őrizned.

Amennyiben a nyílászáró cserét végző szakembertől rendeled a hulladékkezelést, a hulladékudvarba történő leadásról szóló hivatalos igazolás másolatát kérd el a vállalkozótól és őrizd meg a bizonylatot.





Kiadja: Új Ház Zrt.

A termékek kereskedéseinkben megvásárolhatóak
vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetőek.
Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
A kiadványban szereplő termékfotók illusztrációk.

© Minden jog fenntartva: Új Ház Zrt.

www.ujهاز.hu